


"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель
начальника
ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород
Новгород Смирнов Е.А.


СХЕМА
организации дорожного движения и ограждения мест
производства работ.
I этап

"Утверждаю"
ООО "ЕГС"
ВРИО гл. инженера Семанюк С.И.
Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ПИК-СПБ"
Степанов М.А.
2015г.


Название организации: ООО "ПИК-СПБ"
Название объекта: Мост через реку Ягома км 9+093 автомобильной
дороги М-7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань –
Уфа, подъезд к городу Владимир, Владимирская область
Вид работ: ремонт моста
Сроки исполнения работ с 23.11.15 по 30.08.16
Ответственный за проведение работ: Цаплик О.В. тел. (911) 235 53 32



- Условные обозначения
- Блоки водоналивные заполненные балластом установленные в стак
 - Светоиндукторная импульсная стрелка
 - Фонари сигнальные, шаг 1м на подходах 5-10м на прямых участках
 - Блоки ФБС установленные в стак
 - Существующее барьерное ограждение проезжей части



- Примечание:
1. Дорожные знаки должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 и быть установлены по ГОСТ Р 52289-2004
 2. При составлении схемы ОДД руководствовались методическими рекомендациями "Организация движения и ограждения мест производства дорожных работ" (согласованы Департаментом ОБДД МВД России 19.02.2009 # 13/06-1029)
 3. Временные дорожные знаки устанавливаются с учетом постоянной дислокации дорожных знаков.
 4. Экземпляр схемы ОДД до начала работ будет передан ГИБДД
 5. Дорожные рабочие должны быть одеты в спецодежду оранжевого цвета со светоотражающими элементами
 6. Работы производить только в светлое время суток при неограниченной видимости
 7. Типоразмер временных дорожных знаков – IV, пленка тип Б по ГОСТ Р 52289-2004
 8. О дате и времени начала работ и полностью выставленной схеме, а так же о дате и времени окончания работ и полного демонтажа сообщить в "Упрдор Москва – Нижний Новгород" 8-496-515-78-76.



← Участок производства работ

Наличие всех технических средств организации дорожного движения, применяемых на схеме, подтверждаю
зам. ген. директора по общим вопросам
Азарков Ю.В.

2015г.